


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการก่อสร้าง รั้วตาข่ายถัก จำนวน ๑๐๐ เมตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแวง ตำบลหนองแวง อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม /หน่วยงานเจ้าของโครงการ จังหวัดมหาสารคาม
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๑๕,๐๐๐ บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป เป็น รั้ว คสล.
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๓๓๐,๐๐๐ บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ สรุปราคา ตามแบบ ปร.๔
 - ๕.๒ สรุปผลการประมาณราคา ตามแบบ ปร.๕
 - ๕.๓ สรุปผลการประมาณราคาตามแบบ ปร.๖
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายวิทวัส ละอองทอง ประธานกรรมการ
 - ๖.๒ นายวิโรจน์ ขวัญมา กรรมการ
 - ๖.๓ นายสว่าง วงผักเบี้ย กรรมการ

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ

(นายวิทวัส ละอองทอง) ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ..........กรรมการ

(นายวิโรจน์ ขวัญมา) ตำแหน่ง นายช่างเทคนิคชำนาญงาน

ลงชื่อ..........กรรมการ

(นายสว่าง วงผักเบี้ย) ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม โทร. 043-777971-3

โครงการก่อสร้าง	รั้วตาข่ายลวด	แบบเลขที่	5419
สถานที่ก่อสร้าง	รพ.สต.หนองแวง ต.หนองแวง อ.กุฉินชัย จ.มหาสารคาม	เอกสารเลขที่	ข.99/มี.ค./28
วันที่แจ้งราคา		ความยาวรั้ว	1.00 เมตร
		จำนวน	ชั้น

*หลักเกณฑ์คำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค.0405.3/ว 83 ลง.16 มีนาคม 2560
 FACTOR - F งานอาคาร เจริญไช: - เงินล่วงหน้าจ่าย = 0% - เงินประกันผลงานหัก = 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ = 6% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

รายการ	ราคาค่าก่อสร้างฐานราคขชนิด			หมายเหตุ
	ไม่ดอกเบี้ย	ดอกเบี้ยไม่	ดอกเบี้ย ค.ส.ล.	
1. ราคาค่าวัสดุและแรงงาน (งานอาคาร)			2,526.93	
2. ราคารวมค่า Factor-F 1.3074			3,303.70	
3. ราคางานครุภัณฑ์จัดหา			-	
4. ราคางานครุภัณฑ์จัดหา รวม VAT 7%			-	
รวมเป็นเงิน (2) + (4)			3,303.70	
คิดเป็นเงินทั้งสิ้นโดยประมาณ (ยาว 1.00 เมตร)			3,300	
ความยาว 100 เมตรเป็นเงิน			330,000	

ตัวหนังสือ

ตามคำสั่งจังหวัดมหาสารคามที่ 1308/2562 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางก่อสร้าง
 รั้วตาข่ายลวดคอก แบบเลขที่ 5419 ข.99/มี.ค./28 (ดอกเบี้ย ค.ส.ล.) จำนวน 100 เมตร ที่ รพ.สต.รพ.สต.หนองแวง อ.กุฉินชัย จ.มหาสารคาม
 ราคากลาง 330,000 บาท (สามแสนสามหมื่นบาทถ้วน)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายวิวัฒน์ ละอองทอง) ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายวิโรจน์ ขวัญมา) ตำแหน่ง นายช่างเทคนิคชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสว่าง วงศ์กัเบ็ญ) ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา

แผ่นที่ 2/4

โครงการก่อสร้าง	รื้อดาข่ายถัก		แบบเลขที่	5419
สถานที่ก่อสร้าง			เอกสารเลขที่	ข.116/มี.ค./56
ผู้ประมาณราคา	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	วันที่	ความยาว	3.00 ม.
ผู้ปรับราคา	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	วันที่	สถาปนิก	
ผู้ตรวจสอบ			วิศวกร	

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคารวม
				ต่อหน่วย	รวมวัสดุ	ต่อหน่วย	รวมค่าแรง	
โครงสร้างชนิดฐานรากไม่ตอกเข็ม (คิดความยาวรั้ว 3.00 ม.)								
1	ขุดดิน-ถมดิน	ลบ.ม.	1.23	-	-	99	122	122
2	ทรายหยาบอัดแน่น	ลบ.ม.	0.08	350	28	91	7	35
3	คอนกรีตหยาบ	ลบ.ม.	0.06	1,925.24	116	306	18	134
4	คอนกรีต 1:2:4	ลบ.ม.	0.31	2,000.00	620	485	150	770
5	ไม้แบบ (คิดราคาวัสดุ 50%)	ตร.ม.	3.30	180	594	133	439	1,033
6	เหล็กเสริมเส้นกลม Dia. 6 มม.	กก.	5.50	22.50	124	-	-	124
	Dia 9 มม.	กก.	20.00	21.61	432	-	-	432
7	ค่าแรงงานเหล็ก	กก.	25.50	-	-	3.40	86.70	87
8	ลวดผูกเหล็ก	กก.	0.56	36.81	21	-	-	21
9	ตะปู	กก.	0.73	37.38	27	-	-	27
10	ฉาบปูน โครงสร้าง	ตร.ม.	2	70	140	100	200	340
	รวม				2,101		1,023	3,125
งานทั่วไป								
1	แผงรื้อลวดดาข่ายถักขนาดตา 0.04#ม. กรอบเป็น Dia 1 1/2" ขนาดแผง 2.65x1.10 ม.	ชุด	1	1,975	1,975	1,000	1,000	2,975
2	ก่ออิฐครึ่งแผ่น	ราคารวม	1.2	185	222	89	107	329
3	ฉาบปูนเรียบ	ตร.ม.	3	60	180	82	246	426
4	ทาสีรื้อและผนังอิฐ	ตร.ม.	6	35	210	30	180	390
	รวม				2,587		1,533	4,120
1	โครงสร้างฐานรากไม่ตอกเข็ม	ม	3		4,688		2,556	7,245
1	โครงสร้างฐานรากไม่ตอกเข็ม	ม	1		1,563		852	2,414.83


ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคารวม
				ต่อหน่วย	รวมวัสดุ	ต่อหน่วย	รวมค่าแรง	
โครงสร้างฐานรากคอกเข็ม คสล. (คิดความยาวรั้ว 3.00 ม.)								
1	ขุดดิน-ถมดิน	ลบ.ม.	0.66	-	-	99	65	65
2	ทรายหยาบอัดแน่น	ลบ.ม.	0.04	253	10.14	91	4	14
3	คอนกรีตหยาบ	ลบ.ม.	0.03	1,925.68	57.77	306	9	67
4	คอนกรีต 1:2:4	ลบ.ม.	0.25	2,000.00	500	485	121	621
5	ไม้แบบ (คิดราคาวัสดุ 50%)	ตร.ม.	3.3	180	594	133	439	1,033
6	เหล็กเสริมเส้นกลม Dia. 6 มม.	กก.	5.5	22.50	124	-	-	124
	Dia 9 มม.	กก.	18	21.61	389	-	-	389
7	ค่าแรงงานเหล็ก	กก.	24	-	-	3.4	82	82
8	ลวดผูกเหล็ก	กก.	0.52	36.81	19	-	-	19
9	ตะปู	กก.	0.73	37.38	27	-	-	27
10	ฉาบปูนโครงสร้าง	ตร.ม.	2	70	140	100	200	340
11	เสาเข็มรูปตัว T ยาว 4.00 ม.	ต้น	2	225	450	115	230	680
	รวม				2,311		1,150	3,461
งานทั่วไป								
1	แผงรั้วลวดตาข่ายถักขนาดตา 0.04#ม. กรอบแป็บ Dia 1 1/2" ขนาดแผง 2.65x1.10 ม.	ชุด	1	1,975	1,975	1,000	1,000	2,975
2	ก่ออิฐครึ่งแผ่น	ตร.ม.	1.2	185	222	89	107	329
3	ฉาบปูนเรียบ	ตร.ม.	3	60	180	82	246	426
4	ทาสีรั้วและผนังอิฐ	ตร.ม.	6	35	210	30	180	390
	รวม				2,587		1,533	4,120
1	โครงสร้างฐานรากคอกเข็ม คสล.	ม	3		4,898		2,683	7,581
1	โครงสร้างฐานรากคอกเข็ม คสล.	ม	1		1,632.69		894.24	2,526.93

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง


๑. ชื่อโครงการก่อสร้าง รั้วตาข่ายถัก จำนวน ๑๔๐ เมตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแสง ตำบลห้วยเตย อำเภอกุฉินารักษ์ จังหวัดมหาสารคาม /หน่วยงานเจ้าของโครงการ จังหวัดมหาสารคาม
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๔๑,๐๐๐ บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป เป็น รั้ว คสล.
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๔๖๒,๐๐๐ บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ สรุปราคา ตามแบบ ปร.๔
 - ๕.๒ สรุปผลการประมาณราคา ตามแบบ ปร.๕
 - ๕.๓ สรุปผลการประมาณราคาตามแบบ ปร.๖
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายวิหวัส ละอองทอง ประธานกรรมการ
 - ๖.๒ นายวิโรจน์ ขวัญมา กรรมการ
 - ๖.๓ นายสว่าง วงผักเบี้ย กรรมการ

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ

(นายวิหวัส ละอองทอง) ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ..........กรรมการ

(นายวิโรจน์ ขวัญมา) ตำแหน่ง นายช่างเทคนิคชำนาญงาน

ลงชื่อ..........กรรมการ

(นายสว่าง วงผักเบี้ย) ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม โทร. 043-777971-3

โครงการก่อสร้าง	รั้วตาข่ายดัก	แบบเลขที่	5419
สถานที่ก่อสร้าง	รพ.สต.หนองแสง ต.ห้วยเตย อ.กุฉินชัย จ.มหาสารคาม	เอกสารเลขที่	ข.99/มี.ค./28
วันที่แจ้งราคา		ความยาวรั้ว	1.00 เมตร
		จำนวน	ชั้น

*หลักเกณฑ์คำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค.0405.3/ว 83 ลง.16 มีนาคม 2560
 FACTOR - F งานอาคาร เรือใบ: - เงินล่วงหน้าจ่าย = 0% - เงินประกันผลงานหัก = 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ = 6% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

รายการ	ราคาค่าก่อสร้างฐานราคษนิค			หมายเหตุ
	ไม่ดอกเบี้ย	ดอกเบี้ยไม่	ดอกเบี้ย ค.ส.ล.	
1. ราคาค่าวัสดุและแรงงาน (งานอาคาร)			2,526.93	
2. ราคารวมค่า Factor-F 1.3074			3,303.70	
3. ราคางานครุภัณฑ์จัดหา			-	
4. ราคางานครุภัณฑ์จัดหา รวม VAT 7%			-	
รวมเป็นเงิน (2) + (4)			3,303.70	
คิดเป็นเงินทั้งสิ้นโดยประมาณ (ยาว 1.00 เมตร)			3,300	
ความยาว 140 เมตรเป็นเงิน			462,000	

ตัวหนังสือ

ตามคำสั่งจังหวัดมหาสารคามที่ 1308/2562 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางก่อสร้าง
 รั้วตาข่ายลาดดัก แบบเลขที่ 5419 ข.99/มี.ค./28 (ดอกเบี้ย ค.ส.ล.) จำนวน 140 เมตร ที่ รพ.สต.รพ.สต.หนองแสง อ.กุฉินชัย จ.มหาสารคาม
 ราคากลาง 462,000 บาท (สี่แสนหกหมื่นสองพันบาทถ้วน)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายวิฑูรย์ ละอองทอง) ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายวิโรจน์ ขวัญมา) ตำแหน่ง นายช่างเทคนิคชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสกล วงศ์ชัย) ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา

แผ่นที่ 2/4

โครงการก่อสร้าง	รื้อตึกชำล็ก	แบบเลขที่	5419
สถานที่ก่อสร้าง		เอกสารเลขที่	ข.116/มี.ค./56
ผู้ประมาณราคา	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	วันที่	
ผู้รับราคา	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	วันที่	
ผู้ตรวจสอบ		ความยาว	3.00 ม.
		สถาปนิก	
		วิศวกร	

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคารวม
				ต่อหน่วย	รวมวัสดุ	ต่อหน่วย	รวมค่าแรง	
โครงสร้างชนิดฐานรากไม่ตอกเข็ม (คิดความยาวรื้อ 3.00 ม.)								
1	ขุดดิน-ถมคืน	ลบ.ม.	1.23	-	-	99	122	122
2	ทรายหยาบอัดแน่น	ลบ.ม.	0.08	350	28	91	7	35
3	คอนกรีตหยาบ	ลบ.ม.	0.06	1,925.24	116	306	18	134
4	คอนกรีต 1:2:4	ลบ.ม.	0.31	2,000.00	620	485	150	770
5	ไม้แบบ (คิดราคาวัสดุ 50%)	ตร.ม.	3.30	180	594	133	439	1,033
6	เหล็กเสริมเส้นกลม Dia. 6 มม.	กก.	5.50	22.50	124	-	-	124
	Dia 9 มม.	กก.	20.00	21.61	432	-	-	432
7	ค่าแรงงานเหล็ก	กก.	25.50	-	-	3.40	86.70	87
8	ลวดผูกเหล็ก	กก.	0.56	36.81	21	-	-	21
9	ตะปู	กก.	0.73	37.38	27	-	-	27
10	ฉาบปูนโครงสร้าง	ตร.ม.	2	70	140	100	200	340
	รวม				2,101		1,023	3,125
งานทั่วไป								
1	แผงรื้อลวดตาข่ายล็กขนาดตา 0.04#ม. กรอบแป็บ Dia 1 1/2" ขนาดแผง 2.65x1.10 ม.	ชุด	1	1,975	1,975	1,000	1,000	2,975
2	ก่ออิฐครึ่งแผ่น	ราคารวม	1.2	185	222	89	107	329
3	ฉาบปูนเรียบ	ตร.ม.	3	60	180	82	246	426
4	ทาสีรื้อและผนังอิฐ	ตร.ม.	6	35	210	30	180	390
	รวม				2,587		1,533	4,120
1	โครงสร้างฐานรากไม่ตอกเข็ม	ม	3		4,688		2,556	7,245
1	โครงสร้างฐานรากไม่ตอกเข็ม	ม	1		1,563		852	2,414.83

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคารวม
				ต่อหน่วย	รวมวัสดุ	ต่อหน่วย	รวมค่าแรง	
โครงสร้างฐานรากตอกเข็ม คสล. (คิดความยาวรั้ว 3.00 ม.)								
1	ขุดดิน-ถมคืน	ลบ.ม.	0.66	-	-	99	65	65
2	ทรายหยาบอัดแน่น	ลบ.ม.	0.04	253	10.14	91	4	14
3	คอนกรีตหยาบ	ลบ.ม.	0.03	1,925.68	57.77	306	9	67
4	คอนกรีต 1:2:4	ลบ.ม.	0.25	2,000.00	500	485	121	621
5	ไม้แบบ (คิดราคาวัสดุ 50%)	ตร.ม.	3.3	180	594	133	439	1,033
6	เหล็กเสริมเส้นกลม Dia. 6 มม.	กก.	5.5	22.50	124	-	-	124
	Dia 9 มม.	กก.	18	21.61	389	-	-	389
7	ค่าแรงงานเหล็ก	กก.	24	-	-	3.4	82	82
8	ลวดผูกเหล็ก	กก.	0.52	36.81	19	-	-	19
9	ตะปู	กก.	0.73	37.38	27	-	-	27
10	ฉาบปูน โครงสร้าง	ตร.ม.	2	70	140	100	200	340
11	เสาเข็มรูปตัว T ยาว 4.00 ม.	ต้น	2	225	450	115	230	680
	รวม				2,311		1,150	3,461
งานทั่วไป								
1	แผงรั้วลวดตาข่ายถักขนาดตา 0.04#ม. กรอบแป็บ Dia 1 1/2" ขนาดแผง 2.65x1.10 ม.	ชุด	1	1,975	1,975	1,000	1,000	2,975
2	ก่ออิฐครึ่งแผ่น	ตร.ม.	1.2	185	222	89	107	329
3	ฉาบปูนเรียบ	ตร.ม.	3	60	180	82	246	426
4	ทาสีรั้วและผนังอิฐ	ตร.ม.	6	35	210	30	180	390
	รวม				2,587		1,533	4,120
1	โครงสร้างฐานรากตอกเข็ม คสล.	ม	3		4,898		2,683	7,581
1	โครงสร้างฐานรากตอกเข็ม คสล.	ม	1		1,632.69		894.24	2,526.93




ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการก่อสร้าง รั้วตาข่ายถัก จำนวน ๒๐๐ เมตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกง ตำบลหนองกง อำเภอนครชัยศรี จังหวัดมหาสารคาม /หน่วยงานเจ้าของโครงการ จังหวัดมหาสารคาม
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๖๓๐,๐๐๐ บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป เป็น รั้ว คสล.
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๖๖๐,๐๐๐ บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ สรุปราคา ตามแบบ พร.๔
 - ๕.๒ สรุปผลการประมาณราคา ตามแบบ พร.๕
 - ๕.๓ สรุปผลการประมาณราคาตามแบบ พร.๖
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายวิวัฒน์ ละอองทอง ประธานกรรมการ
 - ๖.๒ นายวิโรจน์ ขวัญมา กรรมการ
 - ๖.๓ นายสว่าง วงผักเบี้ย กรรมการ

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ

(นายวิวัฒน์ ละอองทอง) ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ..........กรรมการ

(นายวิโรจน์ ขวัญมา) ตำแหน่ง นายช่างเทคนิคชำนาญงาน

ลงชื่อ..........กรรมการ

(นายสว่าง วงผักเบี้ย) ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม โทร. 043-777971-3

โครงการก่อสร้าง	รั้วตาข่ายถัก	แบบเลขที่	5419
สถานที่ก่อสร้าง	รพ.สต.หนองสูง ต.หนองสูง อ.ชื่นชม จ.มหาสารคาม	เอกสารเลขที่	ข.99/น.ค./28
วันที่แจ้งราคา		ความยาวรั้ว	1.00 เมตร
		จำนวน	ชั้น

*หลักเกณฑ์คำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค.0405.3/ว 83 ลว.16 มีนาคม 2560
 FACTOR - F งานอาคาร เจริญใจ - เงินค้ำหนุนจ่าย = 0% - เงินประกันผลงานหัก = 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ = 6% ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

รายการ	ราคาค่าก่อสร้างฐานราคชนิด			หมายเหตุ
	ไม่ดอกเบี้ย	ดอกเบี้ยไม่	ดอกเบี้ย ค.ส.ล.	
1. ราคาค่าวัสดุและแรงงาน (งานอาคาร)			2,526.93	
2. ราคารวมค่า Factor-F 1.3074			3,303.70	
3. ราคางานครุภัณฑ์จัดหา			-	
4. ราคางานครุภัณฑ์จัดหา รวม VAT 7%			-	
รวมเป็นเงิน (2) + (4)			3,303.70	
คิดเป็นเงินทั้งสิ้นโดยประมาณ (ยาว 1.00 เมตร)			3,300	
ความยาว 200 เมตรเป็นเงิน			660,000	

ตัวหนังสือ

ตามคำสั่งจังหวัดมหาสารคามที่ 1308/2562 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางก่อสร้าง
 รั้วตาข่ายลวดถัก แบบเลขที่ 5419 ข.99/น.ค./28 (ดอกเบี้ย ค.ส.ล.) จำนวน 200 เมตร ที่ รพ.สต.รพ.สต.หนองสูง อ.ชื่นชม จ.มหาสารคาม
 ราคากลาง 660,000 บาท (หกแสนหกหมื่นบาทถ้วน)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายวิวัฒน์ ละอองทอง) ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายวิโรจน์ ขวัญมา) ตำแหน่ง นายช่างเทคนิคชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสง่าง วงศ์กัญญา) ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา

แผ่นที่ 2/4

โครงการก่อสร้าง	รั้วตาข่ายถัก	แบบเลขที่	5419
สถานที่ก่อสร้าง		เอกสารเลขที่	ข.116/มี.ค./56
ผู้ประมาณราคา	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	วันที่	3.00 ม.
ผู้ปรับราคา	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	วันที่	
ผู้ตรวจสอบ		สถาปนิก	
		วิศวกร	

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคารวม
				ต่อหน่วย	รวมวัสดุ	ต่อหน่วย	รวมค่าแรง	
โครงสร้างชนิดฐานรากไม่ตอกเข็ม (คิดความยาวรั้ว 3.00 ม.)								
1	ขุดดิน-ถมคืน	ลบ.ม.	1.23	-	-	99	122	122
2	ทรายหยาบอัดแน่น	ลบ.ม.	0.08	350	28	91	7	35
3	คอนกรีตหยาบ	ลบ.ม.	0.06	1,925.24	116	306	18	134
4	คอนกรีต 1:2:4	ลบ.ม.	0.31	2,000.00	620	485	150	770
5	ไม้แบบ (คิดราคาวัสดุ 50%)	ตร.ม.	3.30	180	594	133	439	1,033
6	เหล็กเสริมเส้นกลม Dia. 6 มม.	กก.	5.50	22.50	124	-	-	124
	Dia 9 มม.	กก.	20.00	21.61	432	-	-	432
7	ค่าแรงงานเหล็ก	กก.	25.50	-	-	3.40	86.70	87
8	ลวดผูกเหล็ก	กก.	0.56	36.81	21	-	-	21
9	ตะปู	กก.	0.73	37.38	27	-	-	27
10	ฉาบปูน โครงสร้าง	ตร.ม.	2	70	140	100	200	340
	รวม				2,101		1,023	3,125
งานทั่วไป								
1	แผงรั้วลวดตาข่ายถักขนาดตา 0.04#ม. กรอบแป็บ Dia 1 1/2" ขนาดแผง 2.65x1.10 ม.	ชุด	1	1,975	1,975	1,000	1,000	2,975
2	ก่ออิฐครึ่งแผ่น	ราคารวม	1.2	185	222	89	107	329
3	ฉาบปูนเรียบ	ตร.ม.	3	60	180	82	246	426
4	ทาสีรั้วและผนังอิฐ	ตร.ม.	6	35	210	30	180	390
	รวม				2,587		1,533	4,120
1	โครงสร้างฐานรากไม่ตอกเข็ม	ม	3		4,688		2,556	7,245
1	โครงสร้างฐานรากไม่ตอกเข็ม	ม	1		1,563		852	2,414.83

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคารวม
				ต่อหน่วย	รวมวัสดุ	ต่อหน่วย	รวมค่าแรง	
โครงสร้างฐานรากตอกเข็ม คสล. (คิดความยาวรั้ว 3.00 ม.)								
1	ขุดดิน-ถมคืน	ลบ.ม.	0.66	-	-	99	65	65
2	ทรายหยาบอัดแน่น	ลบ.ม.	0.04	253	10.14	91	4	14
3	คอนกรีตหยาบ	ลบ.ม.	0.03	1,925.68	57.77	306	9	67
4	คอนกรีต 1:2:4	ลบ.ม.	0.25	2,000.00	500	485	121	621
5	ไม้แบบ (คิดราคาวัสดุ 50%)	ตร.ม.	3.3	180	594	133	439	1,033
6	เหล็กเสริมเส้นกลม Dia. 6 มม.	กก.	5.5	22.50	124	-	-	124
	Dia 9 มม.	กก.	18	21.61	389	-	-	389
7	ค่าแรงงานเหล็ก	กก.	24	-	-	3.4	82	82
8	ลวดผูกเหล็ก	กก.	0.52	36.81	19	-	-	19
9	ตะปู	กก.	0.73	37.38	27	-	-	27
10	ฉาบปูน โครงสร้าง	ตร.ม.	2	70	140	100	200	340
11	เสาเข็มรูปตัว T ยาว 4.00 ม.	ต้น	2	225	450	115	230	680
	รวม				2,311		1,150	3,461
งานทั่วไป								
1	แผงรั้วลวดตาข่ายถักขนาดตา 0.04#ม. กรอบแป๊ป Dia 1 1/2" ขนาดแผง 2.65x1.10 ม.	ชุด	1	1,975	1,975	1,000	1,000	2,975
2	ก่ออิฐครึ่งแผ่น	ตร.ม.	1.2	185	222	89	107	329
3	ฉาบปูนเรียบ	ตร.ม.	3	60	180	82	246	426
4	ทาสีรั้วและผนังอิฐ	ตร.ม.	6	35	210	30	180	390
	รวม				2,587		1,533	4,120
1	โครงสร้างฐานรากตอกเข็ม คสล.	ม	3		4,898		2,683	7,581
1	โครงสร้างฐานรากตอกเข็ม คสล.	ม	1		1,632.69		894.24	2,526.93

